

MŰSZAKI TARTALOM

4. RÉSZ: A TISZA LAJOS IRODAHÁZBAN LÉVŐ EGY DARAB TARTALÉK BETÁPLÁLÁS MEGSZAKÍTÓ KIKÖTÉSE ÉS BONTÁSA, TOVÁBBÁ EGY DARAB MEGSZAKÍTÓ BEÉPÍTÉSE ÉS BEKÖTÉSE.

Tisza Lajos Irodaház (Budapest, V. Balassi Bálint u. 1-5.)

Az épület 1898-ban épített műemlék jellegű lakóház. "L" alakú, eredetileg pince, földszint, plusz 4 emelet beépítésű, függőfolyosókkal, magas tetővel.

Az 1947-es évben plusz egy emeletet építettek rá, ami a jelenleg is folyó beruházás keretében visszabontásra került. Az épület a felújítás végére visszanyeri építéskori formáját, de a tetőtér részben beépített lesz. Az épület így 5 lakószintes, tetőtér beépítéses.

Az épületben az Országgyűlési Őrség irodái és egy galériás rezidencia kapnak helyet. A lakóház szerkezete hagyományos, téglá tartófalakkal, poroszsüveg és helyenként (utólagos készítésű) monolit vasbeton födémekkel. A válaszfalak különböző vastagságú téglafalak, mészhabarccsal vakolva valamint gipszkarton falak glettelve, festve. A falak felületképzésénél enyves festést, festett és sima tapétázást, meszelést és műanyag festést alkalmaztak. A vizes helyiségek falát csempe burkolja.

A nyílászárók jellemzően fából készültek, az ablakok kapcsolt gerébtokosak, a külső és belső ajtók egy része borított tokozatú, a többiek gerébtokosak. Valamennyi nyílászáró mázolt. A padozatok kialakításánál nagyrészt hagyományos, néhány részletnél ragasztott parkettát alkalmaztak. A vizes helyiségek mettlachival vagy kerámiával burkoltak.

- Meglévő megszakító kikötése, bontása.
- NT16H1 megszakító beépítése motoros hajtással, MICROLOGIC 2.0 E védelemmel, mellső csatlakozással, MX kioldóval.
- Motoros működtetés és bekapcsolt állapot jelzés kialakítása ajtóra.
- Oktatás.

Tisza Lajos Irodaházban lévő egy darab tartalék betáplálás megszakító kikötése és bontása, továbbá egy darab megszakító beépítése és bekötése									
Megnevezés	Menny.	Méret/ Jel	Anyag e.ár	Díj e.ár	Anyag össz.	Díj össz.	Összesen		
Meglévő megszakító kikötése, bontása	10	óra	0	12 000	0	120 000	120 000		
NT16H1 megszakító beépítése motoros hajtással, MICROLOGIC 2.0 E védelemmel, mellső csatlakozással, MX kioldóval	1	db	2 779 000	195 000	2 779 000	195 000	2 974 000		
Motoros műkódítetés és bekapcsoló állapot jelzés kialakítása ajtóra	8	óra	0	12 000	0	96 000	96 000		
Oktatás	1	db	0	10 000	0	10 000	10 000		
Anyagköltség összesen					2 779 000				
Munkadíj összesen						421 000			
Összesen (az árak nettóban értendőek):								3 200 000	

TECHNIGVILE
 Értékelés és
 Munkadíj
 2010.01.01.